



棟部分のルーフィングは、両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせる事。  
 隅棟部分のルーフィングは、重ね貼りの上に両方向へそれぞれ250mm以上増し貼りをすること。

F形 RC 棟 4	図名		NO F / 25
	縮尺		